

MobilSafe brugsvejledning

www.sikringsforum.dk

MobilSafe brugsvejledning

Montering af MobilSafe vægbeslag.

Vægbeslaget skal altid fastgøres solidt til fast bygningsdel.

Fastgørelsen skal ske ved anvendelse af gennemgående bolte – eller ved anvendelse af tilsvarende ekspansionsbolte/klæbeankre, hvis indgreb er minimum 100 mm. Diameter på boltene skal være 8 mm, og der skal fastgøres i alle vægbeslagets 8 huller.

Beslaget fastgøres 93,00 cm fra gulvet til overkant af beslaget (se billede).

Beslaget placeres lodret og midt for skabet.



Sådan fastlåses MobilSafe til væggen:

Kør skabet helt ind til væggen lige ud for sikringsbeslaget. Åbn derefter skabet og isæt de to låsestænger i vægbeslaget gennem hullerne i skabets bagvæg, mens der trykkes på knappen for enden af stangen (se billede). Slip knappen, og kontroller at stængerne sidder fast. Luk lågerne og lås derefter skabet.

Din MobilSafe er nu sikret!



Ved montering af RUKO lås:

Efter at RUKO-låsecylinderen er monteret i lågen, eftermonteres bagpladen. Start med kun at sætte fire skruer i - en i hver hjørne. Luk lågen og kontroller, at låsehåndtaget går frit. Juster lågen ved at vride lågen. Skub på øverste venstre hjørne og træk i nederste venstre hjørne, eller modsat, indtil låsehåndtaget går godt.


Monter derefter de sidste skruer.

MobilSafe el-system


Opladning i MobilSafe

Når en lader tændes/sættes til, trækkes der kortvarigt op til 7 gange mere strøm end der efterfølgende lades med. For at undgå at sikringen i el-tavlen slår fra (springer) har SafeGroup udviklet et specielt el-system (masterpanel) som tænder slavepanelerne med forsinkelse. Masterpanelet anvendes på MobilSafe til mere end 18 laptops eller 36 tablets. Der monteres normalt kun ventilator i skabe til mere end 12 laptops eller 24 tablets.

Hvis sikringen i el-tavlen alligevel slår fra (springer) skal det undersøges hvor meget strøm der ellers trækkes gennem den sikring.




Slavepanel



Masterpanel

Ventilation

El-system til opladning af 24 laptops. En ventilator og tre ekstra udtag til router, switch oa.



El-systemet er produceret af DUELCO og DEMKO godkendt.